

Spett.le
UFFICIO D'AMBITO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Via S. Antonio, 14
25133 – BRESCIA
Alla c.a dott. Marco Zemello
protocollopec@aato.brescia.it

Rovato - Rif. int. ATO/ATP/RT/SB/ab

Oggetto: Conferenza di Servizi per l'esame e l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Rifacimento di tratta di collettore fognario circumlacuale in area ex Rio".
Trasmissione integrazioni documentali

In risposta alla Vostra nota prot. n. 2113/2023 del 17-04-2023, pervenuta al nostro prot. n. 39119 del 17/04/2023, relativa alle integrazioni documentali nell'ambito della Conferenza dei Servizi citata in oggetto, con la presente siamo a specificare quanto segue in relazione alle richieste avanzate dalla Provincia di Brescia, Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio – Ufficio Acqua, di cui alla loro nota prot. n. 70062/2023 del 11/04/2023:

1. come indicato nella tavola progettuale n. *5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO* depositata in Conferenza dei Servizi, l'intervento di rifacimento del collettore in oggetto ricade nell'area di proprietà dell'Immobiliare Taxodi SrL, denominata appunto "Ex Rio", con distanza di sicurezza dai piezometri di monitoraggio come mostrate nell'elaborato grafico stesso.
Con riferimento alla planimetria del sito di bonifica allegata alla nota inviata dalla Provincia di Brescia, i lavori non risultano interferenti con l'area di intervento evidenziata in verde, definita "Area Ex Galvanica". Per quanto concerne il destino dei terreni asportati si comunica che nel progetto definitivo in esame è previsto un volume di scavo totale di circa 4.500 m³, di cui si prevede il conferimento presso discarica autorizzata di circa 2800 m³ e il riutilizzo di circa 1700 m³, previa specifica caratterizzazione ambientale da parte dell'appaltatore che eseguirà i lavori, mediante esecuzione di opportune analisi ed eventuale redazione del piano di riutilizzo;
2. i piezometri PZB, PZD, PZF e PZL adibiti al monitoraggio dell'acqua di falda tutt'ora in corso, sono evidenziati in verde sempre nella tavola progettuale n. *5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO* depositata in Conferenza dei Servizi, ove sono indicate altresì le relative distanze dall'asse del collettore fognario in progetto;
3. le attività di cantiere per il rifacimento del collettore terranno conto di tali piezometri al fine di non generare interferenze con gli stessi e con le future attività di monitoraggio. A tal proposito si allega l'ultima comunicazione inviata dalla scrivente all'Immobiliare Taxodi SrL (*LTT_Risposta-nota 10 Taxodi_23440_02.03.23*), ove al primo punto della lettera stessa si riferiva che:

... confermando l'impossibilità di modificare il tracciato del collettore in progetto, si ribadisce che la richiesta di mantenere una distanza di rispetto di almeno 7m dai piezometri esistenti destinati al monitoraggio post-operam sarà sempre garantita ad opera conclusa, ossia una volta terminati i lavori di scavo e posa della condotta. Come meglio visualizzato nella planimetria allegata alla nostra precedente





nota e che si ritrasmette con la presente quale anticipo della tavola progettuale n. 5 a corredo del Progetto Definitivo dell'intervento in oggetto, la distanza di rispetto richiesta non potrà essere garantita dalla parete di scavo solo in corrispondenza del piezometro PZD, mentre sarà comunque sempre rispettata dall'asse della nuova condotta fognaria a intervento concluso.

Sarà nostra cura assicurare che i lavori saranno eseguiti nel rispetto dei piezometri esistenti, in particolare del PZD, garantendone la conservazione e la funzionalità allo stato attuale. Per tale ragione, durante la fase di esecuzione dei lavori di propria competenza, la scrivente si rende disponibile ad eseguire il monitoraggio del piezometro in esame, aggiuntivo rispetto alle vostre ordinarie attività di rilevazioni dati, svolgendo a propria cura e spese le necessarie misurazioni diagnostiche, al fine di monitorarne l'andamento dei valori rispetto a quelli registrati prima dell'avvio dei lavori (di cui vi chiederemo copia per opportuno confronto con i dati da noi misurati).

Per maggiore chiarezza, si allega alla presente la planimetria progettuale n. 5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO con individuati:

- l'area di intervento definita "Area Ex Galvanica" (perimetro in giallo);
- i piezometri PZB, PZD, PZF e PZL, con relative distanze dal futuro collettore (cerchiati in verde).

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare il geom. Zucchetti o l'ing. Boniotti dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

In attesa di Vostre determinazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

ing. Mauro Oliveri

Allegati:

- 5_C1806D01IDPL03A_PLANIMETRIA E PROFILO DI PROGETTO.pdf
- LTT_Risposta-nota 10 Taxodi_23440_02.03.23.pdf: lettera indirizzata all'Immobiliare Taxodi Srl