

Odl 3412969

Oggetto EST. RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO

Importo totale previsto per i lavori		23235		
(Importo in Euro)	di cui	23235	0	0
	Impresa		Materiali	Personale
				Magg. Generale

Comune	GAVARDO	Rif. Odl Padre
Via	VIA RIDELLI	Civico
Località		

Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:
Rifacimento rete acquedotto esistente mediante la posa di 137 m DN 80 ghisa e l'esecuzione di 5 prese.
Sostituzione delle valvole saracinesche e delle b.l. presenti sulle connessioni.

Richiesto da:	ACISRK10014	Reparto Realizzazioni	Ciclo Idrico
Rep. Esecut	SD235		L'amministratore delegato
Data Inizio Prevista:			Tullio Montagnoli
Data Fine Prevista:			

#Odl	DESCRIZIONE ODL (progettazione)	Imprese	TIPO	Materiali	Personale	Magg. Generale	Totale Preventivo
3413007	RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO		PROG				
	Documenti richiesti	19350	0	0	0	0	19350
	LICENZA SCAVI		COMULICSCA				
	TRASMISSIONE RILIEVO		INTERILIEVO				
3413010	PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO		PROG				
	Documenti richiesti	3885	0	0	0	0	3885
	LICENZA SCAVI		COMULICSCA				
	TRASMISSIONE RILIEVO		INTERILIEVO				

A cura del reparto che esegue il lavoro	Rilevo nr.	Del
Lavoro eseguito il		

Nr. e Titolo OdL	3413007	RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo	VIA RIDELLI	OdL Padre 3412969
Località		
Conto Contabile	ACI RT3310 ACIOR7 MT ACI-331N-0R7-MT-11ASU487	

ELENCO PERSONALE			
Codice	Descrizione	Qtà(h)	Prezzo Unitario Importo Totale

Nr. e Titolo OdL	3413007	RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo	VIA RIDELLI	OdL Padre 3412969
Località		
Conto Contabile	ACI RT3310 ACI0R7 MT ACI-331N-0R7-MT-11ASU487	

ELENCO MATERIALI				
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario
				Importo Totale
			Totale non rettificato:	0
			Totale della percentuale di Rettifica:	0
			(0%)	
			Totale rettificato:	0

Nr. e Titolo OdL	3413010	PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo	VIA RIDELLI	OdL Padre
Località		3412969
Conto Contabile	ACI RT3310 ACIOR7 MT ACI-331N-OR7-MT-12ASU287	

Rettifica prezzi:		0%	0%	0%
Data ultimo aggiornamento:	31-08-2017	Materiali	Personale	Prestazioni
Il Progettista:		Reparto:	SD235	Reparto Realizzazioni

ELENCO PRESTAZIONI				
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà Prezzo Unitario	Magg/Detr Importo Totale %
029A-A100	A CORPO	N	3.885	1000
				Totale non rettificato: 3885
				Totale della percentuale di Rettifica: (0%) Totale 0
				rettificato.: 3885


COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA						
Codice	Descrizione	U.M.	Qtà	Prezzo Unitario	Magg/Detr %	Importo Totale
TOTALE GENERALE:						3885

Nr. e Titolo OdL	3413010	PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo	VIA RIDELLI	OdL Padre 3412969
Località		
Conto Contabile	ACI RT3310 ACI0R7 MT ACI-331N-OR7-MT-12ASU287	

ELENCO PERSONALE			
Codice	Descrizione	Qtà (h)	Prezzo Unitario Importo Totale

Nr. e Titolo OdL	3413010	PRESE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo	VIA RIDELLI	OdL Padre 3412969
Località		
Conto Contabile	ACI RT3310 ACIOR7 MT ACI-331N-OR7-MT-12ASU287	

Codice	Descrizione	ELENCO MATERIALI		
		U.M.	Qtà	Prezzo Unitario
			Importo Totale	
			Totale non rettificato:	0
			Totale della percentuale di Rettifica:	0
			(0%)	
			Totale rettificato:	0



MAXIMO:	
ENT 0R71618 - Sostituzione rete ammalorata. Via dei Ridelli Gavardo - posa 137 m ghisa DN 80 + 5 prese CSA94I2	

Lavori per la realizzazione di:
Capitolato di appalto di riferimento:

Entità presunta dei lavori (stima uomini · giorno)

			note
	importo lavori di progetto oggetto di affidamento con Capitolato Scavi al netto dei materiali di fornitura A2A [Euro]	20,000	
A	deduzione per somme a disposizione (imprevisti)	10%	
B	importo netto lavori appaltati [Euro]	18,000	
C	percentuale incidenza manodopera (%)	45%	
D	importo globale manodopera [Euro]	8,100	
E	costo giornaliero unitario manodopera [Euro/uomo]	240	
F	numero di squadre presenti (1 squadra=3 persone)	1	
F1	importo medio giornaliero dei lavori [Euro/giorno]	1500	
F2	tempo previsto per esecuzione lavori C/F2 [giorni lavorativi]	12,0	
G	presenza media giornaliera in cantiere I/G [uomini]	2,8	
H	PRINCIPALI ASPETTI di sicurezza e ambiente		
H1	Necessità di indagine per Bonifica Ordigni Bellici	no	
	Opere specialistiche affidate a una seconda impresa	no	
	Interferenza aree di cantiere gestite da terzi	NO	
	Traffico veicolare	SI	
	Stabilità degli scavi	NO	
	Interferenza con tubazioni gas, acqua, elettricità, fognatura	SI	
	Potenziale presenza agenti inquinanti nel suolo	NO	
	Demolizione e smaltimento tubazioni o manufatti in amianto	NO	
	Necessità smaltimento rifiuti:	SI	
	- tubazioni, apparecchiature o manufatti sostituiti	SI	
	- terre e rocce da scavo	SI	
	prescrizioni enti in fase di realizzazione (autorizzazioni ambientali)	NO	
	prescrizioni enti in fase di esercizio (attività di monitoraggio)	NO	
	- altro (specificare)	NO	
aspetti ambientali			
aspetti sicurezza			

I	Entità presunta del lavoro [uomini · giorno] (E/F)	34	ADEMPIMENTI:
L	N° di imprese previste per l'esecuzione del lavoro (presenti anche non contemporaneamente)	1	non necessita PSC
	Obbligo di designazione dei coordinatori CSP E CSE e redazione PSC (SI se n° imprese ≥ 2)	NO	non necessita nomina coordinatori
	Obbligo di notifica (SI per n° imprese ≥ 2 oppure n°=1 con entità cantiere ≥ 200 uomini · giorno)	NO	non necessita notifica preliminare

PRINCIPALI FASI DI LAVORO	DURATA (gg)
Apertura cantiere	0,1
Taglio pavimentazione esistente	0,3
Scavo	3,5
Messa in sicurezza scavo	0,6
Posa tubazione	3,5
Reinterrimento degli scavi	3,5
Ripristino pavimentazione	0,5
Totale	12,0

Le lavorazioni, i materiali, le attrezzature ed i prodotti previsti dal presente progetto sono conformi alle specifiche del capitolato di riferimento.
Gli aspetti ambientali generali sono stati analizzati nell'Analisi Ambientale di A2A Ciclo Idrico.

A2A CICLO IDRICO S.p.A

N.B. La presente scheda dovrà essere verificata dal Reparto Operativo incaricato dell'esecuzione del lavoro sulla base delle modalità di assegnazione del lavoro all'Impresa e di eventuali vincoli non noti in fase di progettazione

