



OGGETTO: "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE ACQUEDOTTO NELLE VIE PALERMO, PARENZO, FURA, TORINO, L'AQUILA, TERAMO, UDINE E VICENZA (Lotto2) E NELLE VIE D. PERTICA, R. PETRINI, F.LLI RINALDINI E DELLA NOCE (Lotto3)" IN COMUNE DI BRESCIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONTESTUALE DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DI BRESCIA
Dott. Marco Zemello

Richiamati

- la legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (di seguito L 241/1990);
- il D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- il DPR 327/2001 "Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità" (di seguito DPR 327/2001);
- il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., sezione terza, titolo secondo ed in particolare le disposizioni dell'art. 158 – bis "Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante", (di seguito D Lgs 152/2006);
- la L.R. 26/2003 così come modificata dalla L.R. 29/2014;

Visto che, per effetto della Legge Regionale n. 21 del 27 dicembre 2010, in data 1 luglio 2011 è stato costituito l'Ufficio d'Ambito di Brescia, nella forma di Azienda speciale della Provincia di Brescia;

Richiamato lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Brescia;

Atteso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. n. 28/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore dell'Ufficio d'Ambito di Brescia;

Accertato che il progetto è stato inserito nell'aggiornamento del Piano degli Interventi 2020/2023 di A2A Ciclo Idrico S.p.A. con il codice ID A2A 1.504 "Sostituzione massiva reti acqua Brescia";

Dato atto che in data 21 ottobre 2022, nostro protocollo 5439/2022, 5440/2022 e 5441/2022, è stato depositato da parte della società A2A Ciclo Idrico S.p.A. il progetto definitivo denominato "Intervento di sostituzione di alcuni tratti della rete acquedotto nelle vie Palermo, Parenzo, Fura, Torino, L'Aquila, Teramo, Udine e Vicenza (lotto2) e nelle vie D. Pertica, R. Petrini, F.lli Rinaldini e Della Noce (lotto3)" in Comune di Brescia a firma del progettista Ing. Federica Baccaglioni, costituito dai seguenti elaborati:

- Inquadramento
- Inquadramento catastale
- Particolari
- Particolari e sezioni tipo
- Relazione Manomissione
- Planimetria di progetto per le vie Palermo, Parenzo, Fura, Torino, L'Aquila, Teramo, Udine, Vicenza, D. Pertica, R. Petrini, F.lli Rinaldini e Della Noce

Considerato che le opere di progetto sono necessarie al fine di riqualificare tratti di rete acquedottistica ammalorati, riducendone le perdite, nonché per sfruttare le sinergie legate alla riqualificazione della rete del gas;

Visto che le opere da eseguire sono le seguenti:

Lotto 2:

- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 215 metri, in via l'Aquila con rifacimento di n.13 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN150 Sp. 11 mm, per circa 177 metri, e PFA16 DN80 Sp.09 mm per 6 metri, in via Fura con rifacimento di n.11 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN150 Sp. 11 mm, per circa 10 metri, e PFA16 DN80 Sp.09 mm per 410 metri, in via Palermo con rifacimento di n.11 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN150 Sp. 11 mm, per circa 206 metri, in via Parenzo con rifacimento di n.16 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 73 metri, in via Teramo con rifacimento di n.3 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN150 Sp. 11 mm, per circa 133 metri, in via Torino con rifacimento di n.4 prese d'utenza;

Lotto 3:

- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 142 metri, in via Rinaldini con rifacimento di n.20 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 100 metri, in via Petriani con rifacimento di n.12 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 77 metri, in via Pertica con rifacimento di n.7 prese d'utenza;
- Posa di n.1 nuova rete per acquedotto di distribuzione con tubazioni in ghisa sferoidale PFA16 DN80 Sp. 09 mm, per circa 170 metri, in via della Noce con rifacimento di n.1 prese d'utenza;
- Rifacimento contestuale della rete gas di bassa pressione con medesima estensione, tipologia di tubazioni e numero di prese d'utenza

Considerato che le nuove tratte di rete, di lunghezza complessiva pari a circa 2200 m (1711m Lotto 2 + 489m Lotto3) saranno alloggiare all'interno di una trincea di dimensioni pari a 1.00x1.25 m, realizzata nella sede stradale asfaltata esistente;

Visto il quadro economico (al netto IVA) del progetto di cui si riporta il prospetto:

A - Importo lavori		
1.1	Importo comprensivo degli oneri ordinari per la sicurezza	
	a) Rete distribuzione - prestazione terzi e materiali (Lotto 2)	€ 396.241,06
	b) Rete distribuzione - prestazione terzi e materiali (Lotto 3)	€ 120.811,83
1.2	Oneri per apprestamenti specifici per la sicurezza	€ 106.054,40
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		€ 623.377,29

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		€ 57.085,40
B2	Totale spese tecniche	€ 28.542,85
B3	Totale imprevisti	€ 28.542,85
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO - sommano: A + B		€ 680.462,99

Vista la quantificazione del progetto come parte degli investimenti codificati nel Pdl 2020/23 di A2A Ciclo Idrico S.p.A. con i codici ID A2A 1.504 "Sostituzione massiva reti acqua Brescia" ed un importo complessivo di € 3.353.017,00;

Accertata l'effettiva esigenza di realizzazione degli interventi descritti e la conformità del progetto con la pianificazione vigente;

Ritenuto di provvedere alla copertura finanziaria delle opere mediante la tariffa del SII;

Dato atto che le aree appartengono a sedimi stradali all'interno del tessuto urbano comunale;

Ritenuto pertanto di approvare il progetto "Riqualificazione di rete acquedottistica in Via dei Prati/Via delle Moie" in comune di Brescia;

DETERMINA

Di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di approvare, ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs 152/2006, il progetto definitivo "Intervento di sostituzione di alcuni tratti della rete acquedotto nelle vie Palermo, Parenzo, Fura, Torino, L'Aquila, Teramo, Udine e Vicenza (lotto2) e nelle vie D. Pertica, R. Petrini, F.lli Rinaldini e Della Noce (lotto3)" in comune di Brescia, depositato agli atti, comportante una spesa, esclusa IVA, di € 680.462,99 prevedendone la copertura economica mediante tariffa del SII nel prossimo aggiornamento del Pdl 2020-2023;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs 152/2006, la pubblica utilità dell'opera;

Di dare atto che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati nonché titolo abilitativo per l'opera;

Di trasmettere il presente provvedimento alla società A2A Ciclo Idrico S.p.A. e al Comune di Brescia;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data di comunicazione;

Di pubblicare il presente atto sull'albo on-line dell'Ente.

Il Direttore
dell'Ufficio d'Ambito
(Dott. Marco Zemello)

Documento firmato digitalmente